


1. Montaż witryny aluminiowej, przeszklonej ż drzwiami. Uwzględnić przy montażu styk witryny z metalową okładziną ścian, kamieniem posadzką, sufitem podwieszonym, kolizje z lampami sufitu.
2. Drzwi dwuskrzydłowych, otwieranie zgodnie z kier. ewakuacji, klamka antypaniczna. Szerokość otworu wg wymogów ewakuacji.
3. Uwzględnić inne konieczne zmiany w instalacji w suficie wynikających z tego podziału foyer (np. lokalizacja czujek dymu, głośników DSO, wentylacji, włączników oświetlenia, itp.)

+4. 3,01
foyer
lobby
kamień
stone
726,88 m²
- 77,6m²



komunikacja techniczna
technical communication
gres
44,95 m²

+4. 14,35
biblioteka
library
kamień
stone
74,09 m²

+4. 14,35,1
zaplecze biblioteki
library's back-up facility
gres
5,31 m²

korytarz
77,6m²

szer. ~372 cm
wymiany sprawdzić na budowie

- wysokość do sufitu podwieszanego h=300cm
- wysokość do spodu stropu nośnego h=360cm

rzut - Poziom +4

Przedzieleni przestrzeni foyer +4 witryną
(obszar "centrum edukacyjnego")